

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς	Ενισχύσεις φερόντων τοίχων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ενίσχυση ξύλινων στεγάστρων, επαναφορά στην προτεραία κατάσταση για άμεση χρήση.	111.500,00 €	Εγκεκριμένα τευχη
2	Γυμνάσιο Αγ. Θέκλας Κεφαλονιάς	Ενίσχυση όλου του συγκροτήματος με χυτό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Επαναφορά στην προτεραία κατάσταση για άμεση χρήση.	745.000,00 €	Εγκεκριμένα τευχη
3	2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου	Αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα κτίρια. Στα δύο (2) τριόροφα κτίρια επί της οδού Δελαπόρτα γίνονται τοπικές ενισχύσεις σε κοντά υποστηλώματα και ενίσχυση των τοιχείων με αναστολές διάβρωσης με αμπούλες. Στα άλλα κτίρια (τριόροφο και διόροφο) γίνονται εκτεταμένες ενισχύσεις απο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε όλα τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία. Επαναφορά των τεσσάρων (4) κτιρίων στην προτεραία κατάσταση για άμεση χρήση ενεργειακά αναβαθμισμένων (θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια, ενεργειακοί υαλοπίνακες).	ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.000.000,00 €	εγκεκριμένα τευχη
4	4ο Δ.Σ. Αργοστολίου	Εκτεταμένες ενισχύσεις σε κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ανθρακονήματα, υαλονήματα και ανθρακοελάσματα καθώς και προσθήκη νέων αντισεισμικών τοιχείων. Επαναφορά του κτιρίου στην πρότεραια κατάσταση για άμεση χρήση ενεργειακά αναβαθμισμένου (θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια, ενεργειακοί υαλοπίνακες).	ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500.000,00 €	Κοστολόγηση
5	Γυμνάσιο - Λύκειο Ληξουρίου	Εκτεταμένες ενισχύσεις σε στύλους και δοκούς δεκατριών (13) ανεξάρτητων κτιρίων με ανθρακονήματα, υαλονήματα και μεταλλικές ενισχύσεις. Επαναφορά του κτιρίου στην πρότεραια κατάσταση για άμεση χρήση ενεργειακά αναβαθμισμένων (θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια, ενεργειακοί υαλοπίνακες).	ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000.000,00 €	Κοστολόγηση

6	2ο Δ.Σ. Ληξουρίου	Εκτεταμένες ενισχύσεις με ανθρακονήματα, υαλονήματα και μεταλλικά συστήματα τύπου MACCLOY, για απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας. Επαναφορά του κτιρίου στην πρότεραια κατάσταση για άμεση χρήση ενεργειακά αναβαθμισμένου (θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια, ενεργειακοί υαλοπίνακες).	ενδεικτικός προυπολογισμός 1.300.000,00 €	Κοστολόγηση
---	-------------------	---	---	-------------